

# COMPUTO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO  
AT AR-05 sub. B - Via Roccafranca  
Lotto 1: RECUPERO AMBIENTALE MEDIANTE RIEMPIMENTO CON  
TERRE E ROCCE DA SCAVO - 1° STRALCIO (SOLO ONERI  
SICUREZZA)

**COMMITTENTE:** Comune di Chiari

Brescia, 10/12/2025

**IL TECNICO**  
INGAMBIENTE s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>  <b>Lavorazioni (SpCat 1)</b> <b>Allestimento cantiere (Cat 1)</b> <b>Installazione cantiere (SbCat 1)</b>							
1 / 1 SIC.004.002.020 ListinoAnas2025	<b>TABELLE LAVORI</b> <i>TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.</i> Cartello di cantiere: previsione di 5 cartelli di cantiere vista estensione area, da apporre all'ingresso ed in più punti su lato fronte Strada Provinciale					2,00		
	SOMMANO 1cad					2,00		
2 / 2 LOM252.OC.EE A.Mc09.A6400.N a000.0000.a ListinoLombardia 2025	<b>OPERA: Scotico di terra generico (per posizionamento baracche/wc)</b> <i>OPERA: Scotico di terra generico (per posizionamento baracche/wc).</i> <i>LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); demolizione e rimozione recinzioni; deposito terre in cantiere.</i> <i>SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. OP Scotico di terra generico.</i> <i>SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica.</i> <i>RM Terreno di terra generico</i> <i>LV Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); demolizione e rimozione recinzioni; deposito terre in cantiere.</i> <i>RP Pala cingolata; potenza [kW] = 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)</i> <i>RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)</i> Per posizionamento baracche Per posizionamento wc chimico	0,50 0,50	13,80 13,80	4,40 4,40	0,20 0,50	6,07 15,18		
	SOMMANO 1 m3					22,42		
3 / 3 LOM252.RP.00.0 0.05.1030.a ListinoLombardia 2025	<b>Spese di esercizio: pala cingolata; potenza [kW] = 55</b> <i>Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] = 55</i> Per scotico per posizionamento baracche e wc					1,00		
	SOMMANO 1 h					1,00		
4 / 4 LOM252.RP.00.5 0.00.1030.a ListinoLombardia 2025	<b>Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,5</b> <i>Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] = 1,5</i> Per scotico per posizionamento baracche e wc					2,50		
	SOMMANO 1 h					2,50		
5 / 5 LOM252.OC.EE A.Pa04.A6415.J0 001.0020.- ListinoLombardia 2025	<b>OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio</b> <i>OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] = 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20   consistenza [classe] = S4.</i> <i>LAVORO: Formazione.</i> <i>SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita. OP Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] = 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20  </i>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<p>consistenza [classe] = S4.  <b>SPECIFICHE TECNICHE:</b> conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita.  RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4   classe di resistenza [classe] = C16/20   classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato  <b>SPECIFICHE TECNICHE:</b> confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32  LV Formazione.  Per posizionamento baracche</p>		13,80 2,18	4,40 2,68	0,10 0,10	6,07 0,58		
	SOMMANO 1 m3					6,65		
6 / 6 SIC.001.002.001. b ListinoAnas2025	<p><b>PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO</b>  <b>PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO</b> Realizzata con getto di platea in cls, di spessore 30 cm, compresa armatura in rete elettrosaldata maglia cm 20 x 20, casseri, scavo e spianamento. - IN CALCESTRUZZO  Per posizionamento baracche  Per posizionamento wc chimico</p>		13,80 2,18	4,40 2,68		60,72 5,84		
	SOMMANO 1m2					66,56		
7 / 7 SIC.001.002.015.a ListinoAnas2025	<p><b>UFFICIO PREFABBRICATO</b>  <b>UFFICIO PREFABBRICATO</b> Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie, i controlli e la manutenzione periodica; - climatizzazione; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE  Baracca per spogliatoio completo di impianto illuminazione e climatizzazione  Baracca per ufficio completo di impianto illuminazione e climatizzazione</p>					1,00 1,00		
	SOMMANO 1cad					2,00		
8 / 8 SIC.001.002.015. b ListinoAnas2025	<p><b>UFFICIO PREFABBRICATO: sovrapprezzo</b>  <b>UFFICIO PREFABBRICATO</b> Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie, i controlli e la manutenzione periodica; - climatizzazione; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<p><i>altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE PREVISIONE ULTERIORI 5 MESI (TOTALE 6 MESI)</i></p> <p>Baracca per spogliatoio completo di impianto illuminazione e climatizzazione</p> <p>Baracca per ufficio completo di impianto illuminazione e climatizzazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO 1cad/mese</p>	1,00	5,00			5,00		
		1,00	5,00			5,00		
						10,00		
9 / 9 SIC.001.002.020.a ListinoAnas2025	<p><b>SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO</b></p> <p><i>SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO</i></p> <p><i>Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi: - tavolo operativo dimensioni 160x80 cm; - sedia girevole a 5 raggi; - raccordo angolare a 90°; - porta computer dimensioni 80x80 cm; - cassetiera a 3 cassetti 40x50x60 cm; - armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</i></p> <p>Baracca per spogliatoio</p> <p>Baracca per ufficio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO 1cad</p>					1,00		
						1,00		
						2,00		
10 / 10 SIC.001.002.020.b ListinoAnas2025	<p><b>SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO: sovrapprezzo</b></p> <p><i>SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO</i></p> <p><i>Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi: - tavolo operativo dimensioni 160x80 cm; - sedia girevole a 5 raggi; - raccordo angolare a 90°; - porta computer dimensioni 80x80 cm; - cassetiera a 3 cassetti 40x50x60 cm; - armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE PREVISIONE ULTERIORI 5 MESI (TOTALE 6 MESI)</i></p> <p>Baracca per spogliatoio</p> <p>Baracca per ufficio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO 1cad/mese</p>	1,00	5,00			5,00		
		1,00	5,00			5,00		
						10,00		
11 / 11 SIC.001.002.025.a ListinoAnas2025	<p><b>BAGNO CHIMICO PORTATILE</b></p> <p><i>BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute</i></p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<p>più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Wc chimico uso promiscuo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO 1cad</p>					1,00		
						1,00		
12 / 12 SIC.001.002.025. b ListinoAnas2025	<p><b>BAGNO CHIMICO PORTATILE: sovrapprezzo</b>  <b>BAGNO CHIMICO PORTATILE</b> Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>PREVISIONE ULTERIORI 5 MESI (TOTALE 6 MESI)</p> <p>Wc chimico uso promiscuo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO 1cad/mese</p>	1,00	5,00			5,00		
						5,00		
13 / 13 LOM252.LP.EEA .Pa29.A1035.D00 10.0005.- ListinoLombardia 2025	<p><b>OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene</b>  <b>OPERA STRUMENTALE:</b> Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1,2. Incluso: picchetti, tappi di protezione.  <b>LAVORO:</b> Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.  <b>SPECIFICHE TECNICHE:</b> picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1. <b>OSI OPERA STRUMENTALE:</b> Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1,2. Incluso: picchetti, tappi di protezione.  <b>SPECIFICHE TECNICHE:</b> picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.  <b>RT Rete di plastica polietilene ad alta densità' (HDPE/PEAD);</b> geometria: colore arancio; altezza [m] = 1,2; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione  <b>SPECIFICHE TECNICHE:</b> interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<i>LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. Recinzione lato nord</i>		145,00			145,00		
	SOMMANO 1 m					145,00		
14 / 14 LOM252.LP.EEA .Pa29.A1035.D00 10.0005.- ListinoLombardia 2025	<b>OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene</b> <i>OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1,2. Incluso: picchetti, tappi di protezione.</i> <i>LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.</i> <i>SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1. OS1 OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1,2. Incluso: picchetti, tappi di protezione.</i> <i>SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.</i> <i>RT Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 1,2; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione</i> <i>SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.</i> <i>LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. Recinzione lato est</i>		280,00			280,00		
	SOMMANO 1 m					280,00		
15 / 15 SIC.004.002.005. 0002.a ListinoAnas2025	<b>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE/LATO CM 60</b> <i>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/ LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</i> Segnaletica per ambito: cartelli di divieto cartelli di obbligo cartelli per antincendio cartelli per salvataggio					5,00 5,00 1,00 1,00		
	SOMMANO 1cad					12,00		
16 / 16 SIC.004.002.005. 0002.b ListinoAnas2025	<b>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE/LATO CM 60: sovrapprezzo</b> <i>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/ LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE PREVISIONE ULTERIORI 5 MESI (TOTALE 6 MESI)</i> Segnaletica per ambito: cartelli di divieto	5,00	5,00			25,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					25,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					25,00		
	cartelli di obbligo	5,00	5,00			25,00		
	cartelli per antincendio	1,00	5,00			5,00		
	cartelli per salvataggio	1,00	5,00			5,00		
	SOMMANO 1cad/mese					60,00		
17 / 17 SIC.004.002.001. 0001.a ListinoAnas2025	<b>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE/ DIAMETRO CM 60</b> <i>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</i> Segnaletica per ambito: cartelli di pericolo					2,00		
	SOMMANO 1cad					2,00		
18 / 18 SIC.004.002.001. 0001.b ListinoAnas2025	<b>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE/ DIAMETRO CM 60: sovrapprezzo</b> <i>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE</i> PREVISIONE ULTERIORI 5 MESI (TOTALE 6 MESI) Segnaletica per ambito: cartelli di pericolo	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO 1cad/mese					10,00		
19 / 19 SIC.004.002.001. 0002.a ListinoAnas2025	<b>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE/ DIAMETRO CM 90</b> <i>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</i> Segnaletica per ambito: cartelli di pericolo					5,00		
	SOMMANO 1cad					5,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
20 / 20 SIC.004.002.001. 0002.b ListinoAnas2025	<b>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE/ DIAMETRO CM 90: sovrapprezzo</b> SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE PREVISIONE ULTERIORI 5 MESI (TOTALE 6 MESI) Segnaletica per ambito: cartelli di pericolo	5,00	5,00			25,00		
	SOMMANO 1cad/mese					25,00		
	Parziale Installazione cantiere (SbCat 1) euro							
	<b>Gestione interferenza con Strada Provinciale (SbCat 2)</b>							
21 / 21 SIC.004.002.001. 0001.a ListinoAnas2025	<b>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE/ DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Segnaletica per ripristino Strada Provinciale					3,00		
	SOMMANO 1cad					3,00		
22 / 22 SIC.004.002.001. 0001.b ListinoAnas2025	<b>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE/ DIAMETRO CM 60: sovrapprezzo</b> SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE PREVISIONE TOTALE 6 MESI (ULTERIORI 5 MESI) Segnaletica per ripristino Strada Provinciale	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO 1cad/mese					15,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
23 / 23 SIC.004.002.001. 0002.a ListinoAnas2025	<b>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE/ DIAMETRO CM 90</b> SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Segnaletica per ripristino Strada Provinciale					3,00		
	SOMMANO 1cad					3,00		
24 / 24 SIC.004.002.001. 0002.b ListinoAnas2025	<b>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE/ DIAMETRO CM 90: sovrapprezzo</b> SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE PREVISIONE TOTALE 6 MESI (ULTERIORI 5 MESI) Segnaletica per ripristino Strada Provinciale	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO 1cad/mese					15,00		
25 / 25 SIC.004.002.005. 0002.a ListinoAnas2025	<b>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE/LATO CM 60</b> SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Segnaletica per ripristino Strada Provinciale					3,00		
	SOMMANO 1cad					3,00		
26 / 26 SIC.004.002.005. 0002.b ListinoAnas2025	<b>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE/LATO CM 60: sovrapprezzo</b> SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>a</sup> da							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<p><i>impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</i></p> <p><b>PREVISIONE TOTALE 6 MESI (ULTERIORI 5 MESI)</b> Segnaletica per ripristino Strada Provinciale</p>	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO 1cad/mese					15,00		
27 / 27 SIC.004.002.005. 0003.a ListinoAnas2025	<p><b>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE/LATO CM 90</b> <b>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b> Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. <b>DIAMETRO/LATO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>Segnaletica per ripristino Strada Provinciale</p>					3,00		
	SOMMANO 1cad					3,00		
28 / 28 SIC.004.002.005. 0003.b ListinoAnas2025	<p><b>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE/LATO CM 90: sovrapprezzo</b> <b>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2</b> Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. <b>DIAMETRO/LATO CM 90- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> <p><b>PREVISIONE TOTALE 6 MESI (ULTERIORI 5 MESI)</b> Segnaletica per ripristino Strada Provinciale</p>	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO 1cad/mese					15,00		
29 / 29 SIC.003.004.075 ListinoAnas2025	<p><b>COPPIA DI SEMAFORI SU PALO A TRE LUCI</b> <b>COPPIA DI SEMAFORI SU PALO A TRE LUCI</b> Con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il montaggio e lo smontaggio; costo mensile.</p> <p>Semaforo per ripristino Strada Provinciale</p>	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO 1cad/mese					1,00		
30 / 30 LOM252.OC.EE A.Pa42.D4202.Da 040.0010.-	<p><b>OPERA: Segnaletica, orizzontale: provvisoria</b> <b>OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; geometria: bande in rilievo; funzione: rifrangente / antisdrucchiolevole / effetto sonoro/vibrazione; impiego: strade.</b> <b>LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto.</b></p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
ListinoLombardia 2025	<p><b>SPECIFICHE TECNICHE:</b> stesura di prodotti permanenti che producono effetti sonori al passaggio dei veicoli. <i>OP Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; geometria: bande in rilievo; funzione: rifrangente   antisdrucchiolevole   effetto sonoro/vibrazione; impiego: strade.</i></p> <p><b>SPECIFICHE TECNICHE:</b> stesura di prodotti permanenti che producono effetti sonori al passaggio dei veicoli. <i>RM Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: colorata   colore bianco; funzione: rivestimento plastico; impiego: segnaletica orizzontale stradale</i></p> <p><b>SPECIFICHE TECNICHE:</b> bicomponente plastico a freddo con microsfele ed additivo</p> <p><i>LV Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto.</i></p> <p><i>RP Traccialinee. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a)</i></p> <p><b>SPECIFICHE TECNICHE:</b> manuale, a caldo.</p> <p><i>RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.</i></p> <p><i>Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)</i></p> <p>Per Strada Provinciale</p>	5,00 5,00	0,15 0,15	150,00 10,00	112,50 7,50			
	<b>SOMMANO 1 m2</b>				120,00			
31 / 31 LOM252.RP.00.1 0.20.1010.a ListinoLombardia 2025	<p><b>Spese di esercizio: Traccialinee</b></p> <p><i>Spese di esercizio: Traccialinee (RP.00.10.20.0010.a)</i></p> <p>Per Strada Provinciale</p> <p style="text-align: right;"><b>SOMMANO 1 h</b></p>				1,00 1,00			
32 / 32 LOM252.RP.00.5 0.00.1030.e ListinoLombardia 2025	<p><b>Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21,0</b></p> <p><i>Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0</i></p> <p>Per Strada Provinciale</p> <p style="text-align: right;"><b>SOMMANO 1 h</b></p>				1,00 1,00			
33 / 33 LOM252.OC.EE A.Pa42.D4202.Da 040.0005.- ListinoLombardia 2025	<p><b>OPERA: Segnaletica, orizzontale: provvisoria, spartitraffico</b></p> <p><i>OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente   antisdrucchiolevole; impiego: strade.</i></p> <p><i>LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto.</i></p> <p><b>SPECIFICHE TECNICHE:</b> stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. <i>OP Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente   antisdrucchiolevole; impiego: strade.</i></p> <p><b>SPECIFICHE TECNICHE:</b> stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale.</p> <p><i>RM Pittura premiscelata di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: rinfrangente   antisdrucchiolevole; impiego: segnaletica orizzontale</i></p> <p><i>RM Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1</i></p> <p><b>SPECIFICHE TECNICHE:</b> acqua ragia minerale</p> <p><i>LV Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto.</i></p> <p><i>RP Traccialinee. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a)</i></p> <p><b>SPECIFICHE TECNICHE:</b> manuale, a caldo.</p> <p>Per Strada Provinciale</p> <p style="text-align: right;"><b>SOMMANO 1 m2</b></p>		80,00		80,00 80,00			
34 / 34 LOM252.RP.00.1	<p><b>Spese di esercizio: Traccialinee</b></p> <p><i>Spese di esercizio: Traccialinee (RP.00.10.20.0010.a)</i></p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
0.20.1010.a ListinoLombardia 2025	Per Strada Provinciale  SOMMANO 1 h					1,00 1,00		
35 / 35 LOM252.RP.00.1 0.10.0050.a ListinoLombardia 2025	<b>Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3</b> <i>Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)</i> Puliziia Strada Provinciale  SOMMANO 1 h		20,00			20,00 20,00		
36 / 36 LOM252.RP.00.1 0.10.1050.a ListinoLombardia 2025	<b>Spese di esercizio: spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3</b> <i>Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3</i> Puliziia Strada Provinciale  SOMMANO 1 h		20,00			20,00 20,00		
	Parziale Gestione interferenza con Strada Provinciale (SbCat 2) euro							
	<b>Allestimento/gestione area controllo terre (SbCat 3)</b>							
37 / 37 SIC.004.002.005. 0002.a ListinoAnas2025	<b>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE/LATO CM 60</b> <i>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/ LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</i> Delimitazione zona interna controllo terre e rocce: cartelli di divieto cartelli di pericolo cartelli di obbligo  SOMMANO 1cad					1,00 1,00 1,00 3,00		
38 / 38 SIC.004.002.005. 0002.b ListinoAnas2025	<b>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE/LATO CM 60: sovrapprezzo</b> <i>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/ LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</i> PREVISIONE TOTALE 6 MESI (ULTERIORI 5 MESI) Delimitazione zona interna controllo terre e rocce: cartelli di divieto cartelli di pericolo	1,00 1,00	5,00 5,00			5,00 5,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					10,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					10,00		
	cartelli di obbligo	1,00	5,00			5,00		
	SOMMANO 1cad/mese					15,00		
39 / 39 SIC.004.002.001. 0001.a ListinoAnas2025	<b>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE/ DIAMETRO CM 60</b> SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Delimitazione zona interna controllo terre e rocce: cartelli di pericolo					1,00		
	SOMMANO 1cad					1,00		
40 / 40 SIC.004.002.001. 0001.b ListinoAnas2025	<b>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE/ DIAMETRO CM 60: sovrapprezzo</b> SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE PREVISIONE TOTALE 6 MESI (ULTERIORI 5 MESI) Delimitazione zona interna controllo terre e rocce: cartelli di pericolo	1,00	5,00			5,00		
	SOMMANO 1cad/mese					5,00		
41 / 41 LOM252.LP.EEA .Pa02.A1030.D00 06.0000.- ListinoLombardia 2025	<b>OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, new jersey di plastica</b> OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, new jersey di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: delimitazione aree di lavoro / delimitazione transiti; peso a vuoto [kg/m] = 8 / peso zavorrato ad acqua [kg/m] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con acqua o sabbia. OS1 OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, new jersey di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: delimitazione aree di lavoro / delimitazione transiti; peso a vuoto [kg/m] = 8 / peso zavorrato ad acqua [kg/m] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con acqua o sabbia. RT New jersey di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: delimitazione area di lavoro / delimitazione transiti; peso a vuoto [kg/m] = 8 / peso zavorrato ad acqua [kg/m] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con acqua o sabbia. criterio di misurazione per ogni mese o frazione successivo. LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	Delimitazione zona interna controllo terre e rocce		50,00			50,00		
	SOMMANO 1 m					50,00		
	Parziale Allestimento/gestione area controllo terre (SbCat 3) euro							
	<b>Pozzi e protezione (SbCat 4)</b>							
42 / 42 SIC.002.001.015. 0002 ListinoAnas2025	<b>PASSERELLA CARRABILE</b> <i>PASSERELLA Metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; - il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella. Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare non superiori a m 3,00. CARRABILE</i> Per protezione chiusini pozzi essitenti (P1 e P2)	2,00	1,50	1,50		4,50		
	SOMMANO 1m2					4,50		
	Parziale Pozzi e protezione (SbCat 4) euro							
	Parziale Allestimento cantiere (Cat 1) euro							
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>Atmosfera (Cat 2) Atmosfera: polveri (SbCat 5)</b>							
43 / 43 LOM252.RP.01.6 0.00.0120.a ListinoLombardia 2025	<b>Nebulizzatore; capacità serbatoio [l] = 3,5</b> <i>Nebulizzatore; capacità serbatoio [l] = 3,5 / gittata [cm] = 70; tensione [V] = 18. Escluso: batterie, caricatore, mezzo portante</i> <i>SPECIFICHE TECNICHE: portato.</i>	1,00	40,00			40,00		
	SOMMANO 1 h					40,00		
44 / 44 LOM252.RP.01.6 0.00.0120.b ListinoLombardia 2025	<b>Nebulizzatore; potenza trattrice [kW] = 38</b> <i>Nebulizzatore; potenza trattrice [kW] = 38 / capacità serbatoio [l] = 600. Escluso: mezzo trainante. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1120.b)</i> <i>SPECIFICHE TECNICHE: trainato.</i>	1,00	40,00			40,00		
	SOMMANO 1 h					40,00		
45 / 45 LOM252.RP.01.6 0.00.1120.b ListinoLombardia 2025	<b>Spese di esercizio: nebulizzatore; potenza trattrice [kW] = 38</b> <i>Spese di esercizio: nebulizzatore (RP.01.60.00.0120.b); potenza trattrice [kW] = 38 / capacità serbatoio [l] = 600</i>	1,00	40,00			40,00		
	SOMMANO 1 h					40,00		
46 / 46 LOM252.RP.01.3 0.25.0010.a ListinoLombardia 2025	<b>Cannone nebulizzatore; potenza [kW] = 3</b> <i>Cannone nebulizzatore; potenza [kW] = 3 / gittata [m] = 20; peso [kg] = 90. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.25.1010.a)</i> (lung.=40,00/8,00)	1,00	5,00			5,00		
	SOMMANO 1 gg					5,00		
47 / 47 LOM252.RP.01.3 0.25.1010.a ListinoLombardia 2025	<b>Spese di esercizio: cannone nebulizzatore; potenza [kW] = 3</b> <i>Spese di esercizio: cannone nebulizzatore (RP.01.30.25.0010.a); potenza [kW] = 3 / gittata [m] = 20</i> (lung.=40,00/8,00)	1,00	5,00			5,00		
	SOMMANO 1 gg					5,00		
	Parziale Atmosfera: polveri (SbCat 5) euro							
	Parziale Atmosfera (Cat 2) euro							
	Parziale Lavorazioni (SpCat 1) euro							
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							
	<b>T O T A L E euro</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
001	Lavorazioni	
	<b><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></b>	
		<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>
		<b>A RIPORTARE</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b><u>Riepilogo CATEGORIE</u></b>	
001	Allestimento cantiere	
002	Atmosfera	
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	
	<b>A RIPORTARE</b>	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	
M:001	Lavorazioni euro	
M:001.001	Allestimento cantiere euro	
M:001.001.001	Installazione cantiere euro	
M:001.001.002	Gestione interferenza con Strada Provinciale euro	
M:001.001.003	Allestimento/gestione area controllo terre euro	
M:001.001.004	Pozzi e protezione euro	
M:001.002	Atmosfera euro	
M:001.002.005	Atmosfera: polveri euro	
		<b>TOTALE euro</b>
	Brescia, 10/12/2025	
	<b>VISTO:</b> INGAMBIENTE s.r.l.  <b>Il Committente</b> Comune di Chiari	
		<b>A RIPORTARE</b>