

# COMUNE DI CHIARI

Provincia di Brescia

SETTORE TERRITORIO

UFFICIO AMBIENTE ECOLOGIA



**RIGENERAZIONE URBANA,  
CONFORME AL PGT VIGENTE,  
MEDIANTE RIPRISTINO  
DELL'ORIGINARIO ASSETTO  
MORFOLOGICO DELL'INTERO  
AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT -  
AR-05 sub. B" DI VIA ROCCA FRANCA  
LOTTO 1: RECUPERO AMBIENTALE  
MEDIANTE RIEMPIMENTO CON  
TERRE E ROCCE DA SCAVO -  
PRIMO STRALCIO**

**CUP: D44J24000480004**

**CUI: L00606990174202500006**



**RESPONSABILE UNICO  
PROGETTO:**

**DIRIGENTE  
SETTORE TERRITORIO  
Arch. Aldo Maifreni**

**COLLABORATORI:  
AREA AMBIENTE ECOLOGIA  
Geom. Simona Maraschi**

**AREA LAVORI PUBBLICI  
Ing. Ivan Foschetti  
Arch. Alessandra Favret**

**PROGETTISTI PE:**

**INGAMBIENTE S.R.L.  
Ing. Carlo Gorio  
Ing. Vania Toninelli  
Ing. Ester Bellicini**

**Consulenti della società  
incaricata per la  
COMPONENTE GEOLOGICA:  
Dott. Geol. Laura Ziliani  
Dott. Geol. Gianantonio  
Quassoli**

**Consulente della società  
incaricata per il PROGETTO  
DELL'IMPIANTO ELETTRICO:  
P.I. Paolo Boschetti**

Elaborato:

**IMPIANTO ELETTRICO  
Computo Metrico**

Scala:

-

Data:

**Novembre 2025**

Codice:

**PE-07-E-CME**

Progetto:

**PROGETTO  
ESECUTIVO**

Rev:

Rev:

Rev:

Tavola:

**E06**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<b>LAVORI A CORPO</b>				
	<b>AREA ESTERNA ( SpCat 1)</b>				
	<b>QUADRI ELETTRICI ( Cat 1)</b>				
1 LOM241.1E. 03.030.0360.f	<b>Blocco differenziale modulare componibile con interruttore ... e AS selettivi, nelle tipologie: - 4P 63 A sensibilità 1 A</b> Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AS selettivi, nelle tipologie: - 4P 63 A sensibilità 1 A QUADRO SOTTO CONTATORE		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
2 LOM241.1E. 03.030.0030.b	<b>Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, ... ruzione pari a 10 kA, tipologie: - unipolare con In 6÷32 A</b> Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - unipolare con In 6÷32 A QUADRO SOTTO CONTATORE		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
3 LOM241.1E. 03.060.0040.b	<b>Sganciatore a lancio di corrente, 1 modulo DIN, nelle tipologie: - 110÷125 Vc.c., 110÷415 Vc.a.</b> Sganciatore a lancio di corrente, 1 modulo DIN, nelle tipologie: - 110÷125 Vc.c., 110÷415 Vc.a. QUADRO SOTTO CONTATORE		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
4 LOM241.1E. 03.070.0220.a	<b>Centralino elettrico da parete in resina, grado di protez ... ri meccanici di fissaggio, nelle tipologie: - da 24 moduli</b> Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP55, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsetti, etichette identificati targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: - da 24 moduli QUADRO SOTTO CONTATORE		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
5 LOM251.RU. 00.01.00.001 5.-	<b>Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: ... vamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi</b> Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO QUADRO		6,00		
	SOMMANO...	1 h	6,00		
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<b>BARACCHE ( SpCat 2)</b>				
6 LOM241.1E. 03.070.0030. d	<b>Quadro elettrico di distribuzione da parete, in resina ve ... ggio compreso morsettiere in opera del tipo: - 600x1200 mm</b> Quadro elettrico di distribuzione da parete, in resina verniciato grado di protezione IP43 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere in opera del tipo: - 600x1200 mm QUADRO GENERALE		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
7 LOM241.1E. 03.050.0010. r	<b>Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, con ... enitore plastico, nelle tipologie: - 4P, In 63+80 A, 400 V</b> Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 4P, In 63+80 A, 400 V QUADRO GENERALE		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
8 LOM241.1E. 01.050.0050. d	<b>Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati ... rotezione termica/ dinamica, nelle tipologie: - tetrapolare</b> Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe II, composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente nominale di scarica ( 8/20) 20 kA, zone di protezione LPZ 1-2, completo di protezione termica/dinamica, nelle tipologie: - tetrapolare QUADRO GENERALE		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
9 LOM241.1E. 03.060.0060. h	<b>Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida ... itore isolante, nelle tipologie: - 4P, 50 A, dim. 14x51 mm</b> Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: - 4P, 50 A, dim. 14x51 mm QUADRO GENERALE		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
10 LOM241.1E. 03.060.0070. c	<b>Fusibili cilindrici, tipo gG, nelle tipologie: - In 25+50 A, diam. 14x51 mm, Un 690 V, potere d'interruzione 100 kA</b> Fusibili cilindrici, tipo gG, nelle tipologie: - In 25+50 A, diam. 14x51 mm, Un 690 V, potere d'interruzione 100 kA QUADRO GENERALE		4,00		
	SOMMANO...	cad	4,00		
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
11 LOM241.1E. 03.030.0310. d	<b>Interruttore magnetotermico differenziale modulare monobl ... esclusione, nelle tipologie: - 2P 6+32 A sensibilità 0,3 A</b> Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6+32 A sensibilità 0,3 A QUADRO GENERALE		5,00		
	SOMMANO...	cad	5,00		
12 LOM241.1E. 03.030.0310. c	<b>Interruttore magnetotermico differenziale modulare monobl ... esclusione, nelle tipologie: - 2P 6+32 A sensibilità 0,03 A</b> Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6+32 A sensibilità 0,03 A		7,00		
	SOMMANO...	cad	7,00		
13 LOM241.1E. 03.080.0040. d	<b>Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenit ... stico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA</b> Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA QUADRO GENERALE		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00		
14 LOM241.1E. 03.080.0110. a	<b>Programmatore digitale settimanale, adatto al montaggio s ... le 220-240V c.a., nelle tipologie: - 42 memorie - 2 canall</b> Programmatore digitale settimanale, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 220-240V c.a., nelle tipologie: - 42 memorie - 2 canali QUADRO GENERALE		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00		
15 LOM241.1E. 02.040.0015.f	<b>Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 10 mm²</b> Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 10 mm² QUADRO GENERALE		40,00		
	SOMMANO...	m	40,00		
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
16 LOM241.1E. 02.040.0015. e	<b>Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 6 mm²</b> Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 6 mm² QUADRO GENERALE		80,00		
	SOMMANO...	m	80,00		
17 LOM241.1E. 02.040.0015. c	<b>Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²</b> Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm² QUADRO GENERALE		100,00		
	SOMMANO...	m	100,00		
18 LOM251.RU. 00.01.00.002 0.-	<b>Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: ... vamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi</b> Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi QUADRO GENERALE		20,00		
	SOMMANO...	1 h	20,00		
19 LOM251.RU. 00.01.00.001 5.-	<b>Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: ... vamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi</b> Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi QUADRO GENERALE		20,00		
	SOMMANO...	1 h	20,00		
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
20 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8206.Za001. 1750.-	<p style="text-align: center;"><b>AREA ESTERNA ( SpCat 1)</b></p> <p><b>OPERA: Pulsante; funzione: comando ed arresto di emergenz ... u bobina di sgancio a lancio di corrente LV Installazione.</b></p> <p>OPERA: Pulsante; funzione: comando ed arresto di emergenza. Incluso: contatti per il comando di attuatori, diciture nelle principali lingue.</p> <p>LAVORO: Installazione.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente. OP Pulsante; funzione: comando ed arresto di emergenza. Incluso: contatti per il comando di attuatori, diciture nelle principali lingue.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente.</p> <p>RM Pulsante; finitura: colore rosso; funzione: comando ed arresto di emergenza. Componenti: spia di segnalazione, quadro di emergenza. Incluso: contatti per il comando di attuatori, diciture nelle principali lingue</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente</p> <p>LV Installazione.</p>				
	SOMMANO...	1 cad		1,00	
				1,00	
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<b>APPARECCHI ILLUMINANTI ( Cat 4)</b>				
21 NP.1E.001.0 1	<b>ARMATURA STRADALE OTTICA ASIMMETRICA 133W LED</b> Fornitura e posa in opera di ARMATRURA STRADALE con ottica asimmetrica per installazione su palo di sostegno, sorgente LED 133W; Temperatura di colore 4000K; CRI>70; corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro trasparente; verniciatura a polvere, grado di protezione IP66; struttura DOPPIO ISOLAMENTO. Prezzo comprensivo di tutti gli accessori per il montaggio e per dare il lavoro funzionante e a regola d'arte.		3,00		
	SOMMANO...	cadauno	3,00		
22 LOM251.RM. 76.15.55.Sb0 01.0015.f	<b>Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geom ...   lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio</b> Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8   lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio PALI PER ILLUMINAZIONE		1,00		
	SOMMANO...	1 cad	1,00		
23 LOM251.RM. 76.15.55.Sb0 01.0005.f	<b>Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geom ... lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice</b> Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8   lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice		1,00		
	SOMMANO...	1 cad	1,00		
24 LOM251.RM. 76.15.55.Sb0 01.0005.g	<b>Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geom ...   lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice</b> Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6   lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice		1,00		
	SOMMANO...	1 cad	1,00		
25 NP.1E.001.0 5	<b>PLINTO PREFABBRICATO CON POZZETTO DI ISPEZIONE PER PALI FINO A 11.5m</b> Fornitura e posa in opera di PLINTO PREFABBRICATO in CLS, dimensioni 100X120X100cm, peso 2500kg; con incorporato il pozzetto per l'ispezione Prezzo comprensivo di tutti gli accessori per il montaggio e per dare il lavoro funzionante e a regola d'arte.		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00		
26	<b>PLINTO PREFABBRICATO CON POZZETTO DI ISPEZIONE PER PALI FINO A 7m</b>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
NP.1E.001.0 4	Fornitura e posa in opera di PLINTO PREFABBRICATO in CLS, dimensioni 60X100X80cm, peso 780kg; con incorporato il pozzetto per l'ispezione Prezzo comprensivo di tutti gli accessori per il montaggio e per dare il lavoro funzionante e a regola d'arte.		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<b>IMPIANTO DI MESSA A TERRA ( Cat 6)</b>				
27 LOM241.1E. 01.010.0040. b	<b>Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per Immersi ... i di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m</b> Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m		5,00		
	SOMMANO...	cad	5,00		
28 LOM241.1E. 01.010.0085. d	<b>Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di te ... ssario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 50 mmq</b> Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 50 mmq		80,00		
	SOMMANO...	m	80,00		
29 LOM241.1E. 01.020.0060. e	<b>Morsetto in acciaio zincato a caldo per Immersione dopo l ... , per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 2 vie in ottone</b> Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 2 vie in ottone		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
30 LOM241.1E. 01.020.0060. d	<b>Morsetto in acciaio zincato a caldo per Immersione dopo l ... , per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 1 via in ottone</b> Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 1 via in ottone		4,00		
	SOMMANO...	cad	4,00		
31 LOM241.1E. 01.040.0110. b	<b>Plastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo pe ... orazione, per collegare piatti e tondi - 8 fori diam 11 mm</b> Plastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 8 fori diam 11 mm		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<b>BARACCHE ( SpCat 2) DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ( Cat 2)</b>				
32 LOM241.1E. 02.010.0020. b	<b>Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a ... ta compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm</b> Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm		20,00		
	SOMMANO...	m	20,00		
33 LOM241.1E. 02.020.0020. b	<b>Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plas ... rchio opaco o trasparente fissato con viti. - 120x80x50 mm</b> Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 120x80x50 mm		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<b>PRESE ENERGIA ELETTRICA ( Cat 3)</b>				
34 LOM241.1E. 05.020.0100. a	<b>Scatole da parete per montaggio a vista - fino a tre posti</b> Scatole da parete per montaggio a vista - fino a tre posti		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
35 LOM241.1E. 05.020.0070. a	<b>Supporto per frutti componibili in resina con placca meta ... ssione o con viti: - combinazione fino a 3 posti allineati</b> Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione fino a 3 posti allineati		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
36 LOM241.1E. 05.020.0080. a	<b>Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, con: - 3 posti</b> Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, con: - 3 posti		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
37 LOM241.1E. 07.010.0020. b	<b>Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... placca in tecnopolimero: - RJ45 con coperchio Categoria 5e</b> Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: - RJ45 con coperchio Categoria 5e		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00		
38 LOM241.1E. 07.010.0040. g	<b>Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttur ... lene antinflamma, lunghezza - Categoria: - 2 m Categoria 5e</b> Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o polietilene antinflamma, lunghezza - Categoria: - 2 m Categoria 5e		4,00		
	SOMMANO...	cad	4,00		
39 LOM241.1E. 07.010.0050. c	<b>Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... R Eca, isolamento - Categoria: - guaina LSZH, Categoria 5e</b> Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria: - guaina LSZH, Categoria 5e		30,00		
	SOMMANO...	m	30,00		
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<b>IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA ( Cat 7)</b>				
40 LOM241.1E. 07.050.0110. b	<b>Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", ... fronte e sul retro: - 24 connettori RJ45, UTP Categoria 5e</b> Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro: - 24 connettori RJ45, UTP Categoria 5e		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
41 LOM241.1E. 07.050.0030. b	<b>Quadro da parete struttura fissa 19" In metallo, con port ... saggio, serratura e chiavi: - fino a 15 unità di cablaggio</b> Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, serratura e chiavi: - fino a 15 unità di cablaggio		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
42 LOM241.1E. 07.050.0160	<b>Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio</b> Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00		
43 LOM241.1E. 07.050.0180. b	<b>Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco ... generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa</b> Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19": - n. 5/6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<b>AREA ESTERNA ( SpCat 1) CONDUTTORI IN CAVO ( Cat 5)</b>				
44 LOM241.1E. 02.040.0065.f	<b>Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previs ... signazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezlone nominale: - 5x16 mm<sup>2</sup></b> Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 5x16 mm <sup>2</sup>		100,00		
	SOMMANO...	m	100,00		
45 LOM241.1E. 02.040.0045.c	<b>Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... esignazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezlone nominale: - 3x4 mm<sup>2</sup></b> Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 3x4 mm <sup>2</sup>		150,00		
	SOMMANO...	m	150,00		
46 LOM241.1E. 02.040.0045.d	<b>Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... esignazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezlone nominale: - 3x6 mm<sup>2</sup></b> Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 3x6 mm <sup>2</sup>		300,00		
	SOMMANO...	m	300,00		
47 LOM241.1E. 02.040.0065.d	<b>Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previs ... esignazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezlone nominale: - 5x6 mm<sup>2</sup></b> Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 5x6 mm <sup>2</sup>		20,00		
	SOMMANO...	m	20,00		
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>				
	<b>T O T A L E euro</b>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b><u>Riepilogo CATEGORIE</u></b>	
001	QUADRI ELETTRICI	
002	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	
003	PRESE ENERGIA ELETTRICA	
004	APPARECCHI ILLUMINANTI	
005	CONDUTTORI IN CAVO	
006	IMPIANTO DI MESSA A TERRA	
007	IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	
		<b>Totale CATEGORIE euro</b>
	Data, 22/01/2026	
	<b>Il Tecnico</b>	
		<b>A RIPORTARE</b>